

龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配  
电项目

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：龙州县龙鹏食品有限责任公司  
(单位盖章)



造价咨询人：重庆凯弘工程咨询有限公司  
(单位盖章)



2023年07月

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2016J02

龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电  
项目 工程

招标工程量清单

招标人：

龙州县龙鹏食品有限责任  
公司  
(单位盖章)



造价咨询人：

重庆凯弘工程咨询有限  
公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：

姚新  
(签字或盖章)

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

王姣  
(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：



高征军  
(造价人员签字)

(造价人员签字)

有效期至：2026年12月31日

复核人：



王奇  
(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2026年12月31日

编制时间：

2023年07月

复核时间：

2023年07月



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
<b>龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>一、配电部分</b>					
1	030404017	配电箱AP1	台	1			
2	030404017	配电箱AP2	台	1			
3	030404017	配电箱AP3	台	1			
4	030404017	配电箱AP4	台	1			
5	030404017	配电箱JAP9	台	1			
6	030404017	配电箱JAP10	台	1			
7	030404017	配电箱JAP11	台	1			
		<b>二、电缆部分</b>					
8	030408001004	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x50+2*25	m	884.00			
9	030408001006	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x35+2*16	m	228.00			
10	030408001004	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x95+2*35	m	165.00			
11	030408001006	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x120+2*70	m	1081.00			
12	030408001006	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x185+2*95	m	428.00			
13	030408001006	低压铜芯电缆 ZC-YJV-4x240+1*120	m	300.00			
14	030408006004	低压电缆头 ZC-YJV-3x185+2*95	个	4			
15	030408006004	低压电缆头 ZC-YJV-4x240+1*120	个	16			
16	030408006004	低压电缆头 ZC-YJV-3x120+2*70	个	8			
17	030408006006	低压电缆头 ZC-YJV-3x50+2*25	个	6			
18	030408006006	低压电缆头 ZC-YJV-3x35+2*16	个	2			
19	030408006006	低压电缆头 ZC-YJV-3x95+2*35	个	2			
20	030408003001	电缆保护管 埋管敷设 C-PVC/110电力保护管	m	794.00			
21	030408003002	电缆保护管 钢管 Φ200电力保护管	m	344.00			
22	030411003001	桥架 CT:400X150	m	60.00			
23	030411003001	桥架 CT:200X150	m	324.00			
24	030413003001	打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔)	个	4			
25	030408008001	防火堵洞 穿墙封堵	处	4			
26	030408008003	电缆防堵洞 盘柜下	处	4			
27	030408010001	防火涂料	kg	70.00			
		<b>三、拆除安装部分</b>					
28	011602001	拆除盖板		6.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
29	060104016	安装盖板		6.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压 配电项目-外线、电缆井和分接箱基础部 分							
		分部分项工程					
		土石方工程					
30	040101002001	挖沟槽土方 挖土深度:1.26 土壤类别:三类土		186.33			
31	040103001001	回填方 排管沟回填 回填土 夯实		28.56			
32	040103001002	回填方 排管沟回填 回填砂(夯实)		99.95			
33	010404001001	混凝土垫层		7.36			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		100mm厚 C15混凝土					
34	040103002001	余方弃置(含运弃) 运距: 暂按5公里计算		157.77			
35	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.660			
36	桂030413016001	拆除路面 200厚混凝土	m <sup>2</sup>	150.00			
37	桂030413017001	路面恢复 200厚混凝土	m <sup>2</sup>	150.00			
		<b>管井工程</b>					
38	040504002003	0.4KV电缆井 尺寸: 1.5m*1.5m 详见设计图纸	座	8			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		合 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		总 合 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					





# 主要材料及价格表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000301000	建筑装饰人工	元		
4	000501000	安装人工	元		
5	000701000	市政人工	元		
6		◆材料◆			
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
11	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
12	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
13	022705004	棉纱头	kg		
14	022706010	破布	kg		
15	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
16	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	031301006	砂轮片 400	片		
19	031304001	碟形钢丝砂轮片 100	片		
20	031311001	电焊条(综合)	kg		
21	031311002	电焊条 结422 2.5~3.2	kg		
22	031321001	焊锡丝 综合	kg		
23	031321001	焊锡丝 综合	kg		
24	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
25	031345001	钢锯条	根		
26	031347004	铁砂布	张		
27	031349001	风镐凿子	根		
28	032116004	预埋铁件	kg		
29	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
30	040301001	砂(综合)			
31	040301004	中砂			
32	040301005	粗砂			
33	040501005	砾石 10~40mm			
34	050102006	周转圆木(支撑)			
35	050306001	周转板枋材			
36	130102001	调和漆(综合)	kg		
37	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
38	130519001	沥青绝缘漆	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	140901002	电力复合酯 一级	kg		
40	143303001	硬酯酸 一级	kg		
41	143309001	丙酮	kg		
42	143508001	脱模剂	kg		
43	144116005	粘合剂	kg		
44	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
45	172513000	塑料软管	kg		
46	182519002	固定卡子 3×80	套		
47	243301001	色带20mm×20m	卷		
48	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
49	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
50	290624007	硬塑料管接头D150	个		
51	290624009	硬塑料管接头D250	个		
52	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
53	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
54	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
55	290905009	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个		
56	290905011	铜线接端子DT-120mm <sup>2</sup>	个		
57	290905013	铜接线端子 DT-185mm <sup>2</sup>	个		
58	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
59	341101001	水			
60	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
61	341508001	其他材料费	元		
62	341508002	其他材料费	元		
63	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
64	370905001	钢垫板	kg		
65		◆商品砼◆			
66	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15			
67	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20			
68	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25			
69	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30			
70		◆配合比◆			
71	800102003	水泥砂浆 1:2			
72	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
73	802101020	砾石 GD40 中砂水泥 32.5 C15			
74		◆主材◆			
75	042702006	盖板	m		
76	172500000	C-PVC/110电力保护管	m		

# 主要材料及价格表

工程名称: 龙州县家畜定点屠宰厂改扩建工程低压配电项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	172500000	钢管 φ 200 电力保护管	m		
78	290702000	低压电缆头 ZC-YJV-3x185+2*95	套		
79	290702000	低压电缆头 ZC-YJV-3x120+2*70	套		
80	290702000	低压电缆头 ZC-YJV-3x50+2*25	套		
81	290702000	低压电缆头 ZC-YJV-3x95+2*35	套		
82	290702000	低压电缆头 ZC-YJV-4x240+1*120	套		
83	550117001	配电箱AP1	台		
84	550117001	配电箱AP2	台		
85	550117001	配电箱AP3	台		
86	550117001	配电箱AP4	台		
87	550117001	配电箱JAP10	台		
88	550117001	配电箱JAP11	台		
89	550117001	配电箱JAP9	台		
90	B4-0960	防火堵洞 盘柜下	处		
91	B4-0964	防火涂料	10kg		
92	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x120+2*70	m		
93	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x185+2*95	m		
94	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x35+2*16	m		
95	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x50+2*25	m		
96	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-3x95+2*35	m		
97	Z281100000	低压铜芯电缆 ZC-YJV-4x240+1*120	m		
98	Z290101000	桥架	m		
99	Z290101000	桥架	m		
100		◆机械台班组成◆			
101	000301001A	机械台班人工费	元		
102	000301001	机械台班人工费	元		
103	000301001	机械台班人工费	元		
104	140301001	汽油 93#	kg		
105	140301004	国V汽油 92#	kg		
106	140304001	轻柴油 0#	kg		
107	341103001	电	kW.h		
108	994701001	其他机械费	元		
109	994701003	停滞费	元		
110	994701004	折旧费	元		
111	994701005	大修理费	元		
112	994701006	经常修理费	元		
113	994701007	安拆及场外运输费	元		
114	994701008	其他费用	元		



