

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程				
1.1		土地平整	m ³	19.07		
	10306换	表土剥离	100m ³	572.14		
	10314换	土方开挖	100m ³	797.88		
	10341	轮胎碾压实(犁底层碾压)	100m ³ 实方	736.30		
	10218换	土方调配~自卸汽车8T 挖装松土	100m ³	122.03		
	C1-0075	挖石方	100m ³	19.26		
	20282换	1m ³ 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0~0.5km~ 自卸汽车 8t	100m ³	19.26		
	10306换	表土回覆	100m ³	572.14		
1.2		田埂修筑	m	17106.00		
	10042	田埂修筑	100m ³	61.58		
1.3		犁耙	公顷	19.00		
	B001	犁耙	亩	285.00		
二		灌溉与排水工程				
2.1		输水工程				
2.1.1		管网系统工程				
2.1.1.1		管网管道、管件				
(1)		管道安装				
	YB1018	PP、PE塑料管安装(热熔连接) 公称外径 500mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	3.00		
	YB1014换	PE塑料管安装(热熔连接) 公称外径250mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	5.59		
	YB1012	PP、PE塑料管安装(热熔连接) 公称外径 200mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	9.16		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	YB1011	PP、PE塑料管安装(热熔连接) 公称外径160mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	9.26		
	YB1009	PP、PE塑料管安装(热熔连接) 公称外径110mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	12.92		
	YB1009	PE出水立管 公称外径110mm, 公称压力: 0.8mpa	100m	1.16		
(2)		管件安装				
	50109换	PE管件安装 三通dn500*dn250	10个	0.20		
	50109换	PE管件安装 三通dn500*dn200	10个	0.10		
	50109换	PE管件安装 三通dn500*dn110	10个	0.30		
	50109换	PE管件安装 三通dn250*dn200	10个	0.20		
	50109换	PE管件安装 三通dn250*dn160	10个	0.20		
	50109换	PE管件安装 三通dn250*dn110	10个	0.60		
	50109换	PE管件安装 三通dn200*dn160	10个	0.60		
	50109换	PE管件安装 三通dn200*dn110	10个	1.40		
	50109换	PE管件安装 三通dn160*dn160	10个	0.10		
	50109换	PE管件安装 三通dn160*dn110	10个	1.70		
	50106	PE管件安装 三通dn110*dn110	10个	2.70		
	50109换	PE管件安装 弯头dn500	10个	0.70		
	50109换	PE管件安装 弯头dn250	10个	1.30		
	50109换	PE管件安装 弯头dn200	10个	2.20		
	50109换	PE管件安装 弯头dn160	10个	2.40		
	50106	PE管件安装 弯头dn110	10个	4.70		
	50109换	PE管件安装 闸阀dn500	10个	0.10		

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50109换	PE管件安装 闸阀dn250	10个	0.20		
	50109换	PE管件安装 闸阀dn200	10个	0.10		
	50109换	PE管件安装 给水栓dn110	10个	4.80		
2.1.1.2		管槽	m	3993.00		
	10204换	挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3	100m3	20.35		
	10332	土方回填	100m3	18.89		
2.1.1.3		镇墩	个	194.00		
	40041换	C20砼镇墩	100m3	0.78		
	40181	双胶轮车混凝土 运距60~80m	100m3	0.80		
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.80		
2.2.5		阀门井	座	3.00		
	10203换	土方开挖	100m3	0.02		
	40080换	C25砼盖板	100m3	0.00		
	40159	其他机械钢筋制安	t	0.05		
	30057换	M7.5浆砌实心砼块	100m3	0.03		
2.1.2		出水池	座	48.00		
	10203换	土方开挖	100m3	0.10		
	30057换	M7.5浆砌实心砼块	100m3	0.18		
	30065+30068*(-1)换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚1cm	100m2	0.31		
	30066+30068*(-1)换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚1cm	100m2	0.68		
	50071	PVC管道安装 直径200mm	100m	0.10		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40005换	C20砼底板	100m3	0.04		
	40181	双胶轮车混凝土 运距60~80m	100m3	0.04		
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.04		
2.2		渠道工程				
2.2.1		农渠01(新)	m	303.31		
	10017	人工挖土方	100m3	0.05		
	10364	机械挖土方	100m3	0.44		
	30057换	M7.5浆砌实心砼块	100m3	0.49		
	40005换	C20砼底板	100m3	0.19		
	40181	双胶轮车混凝土 运距60~80m	100m3	0.20		
	40161	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.20		
	40214	沉降缝 沥青木板	100m2	0.03		
	40214换	伸缩缝 沥青砂浆	100m2	0.04		
	30065+30068*(-1)换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚1cm	100m2	1.21		
	30066+30068*(-1)换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚1cm	100m2	2.43		
2.3		渠道附属工程				
2.3.3		出水口	座	11.00		
	A01	木闸门	座	11.00		
三		田间道路工程				
3.1		道路工程				
3.1.1		改建田间次道	m	360.11		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称: 崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.1.1		田间次道01(改)	m	360.11		
	80001	路床碾压	1000m ²	1.44		
	80009+80010*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m ²	1.44		
	80019+80020*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	1.44		
	10334	土路肩	100m ³	1.73		
3.1.2		新建生产路	m	517.56		
3.1.2.1		生产路01(新)	m	131.43		
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.39		
	80015+80016换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m ²	0.39		
	80019+80020*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	0.39		
	10334	土路肩	100m ³	0.63		
3.1.2.2		生产路02(新)	m	96.10		
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.29		
	80015+80016换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m ²	0.29		
	80019+80020*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	0.29		
	10334	土路肩	100m ³	0.46		
3.1.2.3		生产路03(新)	m	164.46		
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.49		
	80015+80016换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m ²	0.49		
	80019+80020*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	0.49		
	10334	土路肩	100m ³	0.79		

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.2.4		生产路04(新)	m	125.57		
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	0.38		
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m ²	0.38		
	80019+8002 0*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	0.38		
	10334	土路肩	100m ³	0.60		
3.2		道路附属工程				
3.2.1		喇叭口	座	7.00		
	80001	路床碾压	1000m ²	0.06		
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m ²	0.03		
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m ²	0.03		
	80019+8002 0*5换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度15cm	1000m ²	0.06		
	10334	土路肩	100m ³	0.36		
四		农田防护与生态环境保护工程				
4.1		宾格网护坡	m	995.30		
4.1.1		宾格网护坡01	m	166.37		
	10204换	挖掘机挖土	100m ³	4.24		
	10331	原土夯实	100m ²	4.16		
	30075	铅丝笼	100m ³ 抛投方	1.60		
4.1.2		宾格网护坡02	m	496.25		
	10204换	挖掘机挖土	100m ³	12.65		
	10331	原土夯实	100m ²	12.41		

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:崇左市龙州县上金乡进明村根村屯耕地提质改造(旱改水)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30075	铅丝笼	100m3抛投方	4.77		
4.1.3		宾格网护坡03	m	332.68		
	10204换	挖掘机挖土	100m3	8.48		
	10331	原土夯实	100m2	8.32		
	30075	铅丝笼	100m3抛投方	3.20		
总计		—				

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。