

越南共产党驻龙州秘密机关旧址防雷工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：越南共产党驻龙州秘密机关旧址防雷工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
1	030409005003	接闪带 1. 名称:接闪带 2. 材质:T2纯紫铜 3. 规格:Φ8mm 4. 安装形式:现场制作, 沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设 5. 焊接方式:放热焊接, 热熔焊接	m	168.79			
2	030409003001	引下线 1. 名称:引下线 2. 材质:T2纯紫铜 3. 规格:Φ8mm 4. 安装部位:沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架引下线抱箍引下安装 5. 安装形式:明装、垂直敷设 6. 焊接方式:放热焊接, 热熔焊接	m	59.86			
3	030409002002	接地母线 1. 名称:接地母线 2. 材质:T2纯紫铜 3. 规格:Φ8mm 4. 焊接方式:放热焊接, 热熔焊接	m	27.72			
4	030409001001	接地极 1. 名称:电解离子接地极 2. 型号:50/3000	根	12			
5	030414011001	接地装置 1. 名称:接地系统调试 2. 其他:独立接地装置调试≤6根接地极 3. 其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	组	12			
6	031002002001	亚光不锈钢固定支架 1. 名称:亚光不锈钢固定支架 2. 间距:依据设计要求及规范敷设, 异形接闪带间距0.5米; 普通接闪带间距1米; 3. 规格:按屋面瓦件尺寸现场制作, 卡箍固定光不锈钢固定支架	套	230			
7	03B001	放热焊接 1. 名称:放热焊接 2. 焊点部位:接闪带、引下线、地接母线、接地极 3. 焊接方式:放热焊接, 热熔焊接药粉150#, 4. 含模具、模具夹:一字型、T型、十字型; 一次性工具箱。	点	82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：越南共产党驻龙州秘密机关旧址防雷工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030411001001	引下线保护管 1. 名称:引下线保护管 2. 材质:耐高压交联聚乙烯绝缘管 3. 规格:公称口径32mm以内 4. 安装形式:引下线穿管, 明配, 距地面以上2.7m长 5. 管壁刷漆:颜色与建筑物颜色相近 (耐候漆)	m	23.4			
9	011615001001	开孔 (打洞) 1. 名称:接地极打孔 2. 规格:井径120mm, 井深3.7m 3. 打孔方式:先用人工开挖深500mm, 直径120mm, 采用专业钻机打洞 4. 土质:坚硬土、流动土质 5. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	个	12			
10	030501007001	断接卡 1. 名称:断接卡 2. 材质:纯铜 3. 传输数率:距地面1.8m处安装在引下线上	套	6			
11	050307009001	标志牌 1. 名称:警示牌 2. 安装部位:引下线、接地部位 3. 规格、种类:铸字规格、种类:金属, 激光刻印, 版面定制 3. 安装形式:防雷引下线、接地专用 4. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	6			
12	030409010003	浪涌保护器 1. 名称: 电源电涌保护器	个	1			
13	030409010001	雷电流记录仪 1. 名称:雷电流信息记录仪	台	1			
14	030409010002	接触式在线接地电阻测试仪 1. 名称:接地电阻测试仪	台	1			
15	041001001002	地面拆除 1. 名称:青砖地面面层、垫层拆除	m2	8.4			
16	011102003002	地面恢复 1. 名称:青砖地面恢复	m2	8.4			
17	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 弃土运距:人工开挖	m3	20.2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：越南共产党驻龙州秘密机关旧址防雷工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	010103001001	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	20.2			
19	010103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:按人工外运100米，自卸汽车外运10km考虑	m3	2.52			
20	040202009002	砂砾石 1. 名称:防跨步电压砾石层 2. 厚度:砂砾石干铺厚15cm 3. 其他: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。	m2	25.2			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
21	桂011701001002	外脚手架 1. 名称:外脚手架 2. 搭设方式:双排 3. 搭设高度:20m以内	m²	1041			
22	03B003	古建筑保护措施 1. 名称:古建筑保护性措施 2. 说明:施工中，为避免施工造成文物本体破坏而采取的保护性措施,如雷雨天揭瓦后的屋面铺设塑料布，防止雨水落入古建筑屋内的保护性措施、揭瓦后屋面支撑承载不了施工人员在支撑上施工采取的保护性措施、施工中避免焊接引起火灾铺设防火毯等	m²	370			
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

规费、增值税计价表

工程名称：越南共产党驻龙州秘密机关旧址防雷工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]